

CAB INN

OPFØRELSE AF VÆRELSESFLØJ

Lokalitet:	Skolegade 14, 6700 Esbjerg
Bygherre:	CABINN A/S
Arkitekt:	Paarup + Knippel arkitekter
Ingeniør:	Drauschke Consult
Byggeår:	2016
Anlægssum:	5.625.000 kr.
Bruttoareal:	1500 m ²
Entreprise type:	Hovedentreprise



Projektet omhandlede en ny værelsesfløj til CAB-INN hotellet i Esbjerg midtby.

Der blev gravet ud til kælder, samt understøbning af omkringliggende bygninger, hvorefter bygningen blev rejst i in-situ udførte betonkonstruktioner. Tagkonstruktionen blev udført som zinkbeklædt manzardtag.

Med en tilbygning på denne størrelse, midt i en storby, vil der stilles store krav til organisering, da sager som denne ofte er kendetegnet med pladsmangel.. Dette var ingen undtagelse. Byggeriet krævede meget koordinering, både med hensyn til arbejdet på bygningen, men også pga. forholdene for de eksisterende boligblokke rundt omkring byggeriet.

I alt blev der tilføjet 72 ekstra værelser til hotellet, fordelt på 4 etager.