

SYDVESTJYSK SYGEHUS - VAREMODTAGELSEN

ETABLERING AF NYT LINNEDEPOT

Lokalitet:	Finsensgade 35, 6700 Esbjerg
Bygherre:	Region Syddanmark
Arkitekt:	D.A.I.
Ingeniør:	LB Consult
Byggeår:	2016-17
Anlægssum:	7.750.000 kr.
Bruttoareal:	200 m ²
Entreprise type:	Totalentreprise

”Når logistikken skal gå op i en større enhed”



Sydvestjysk Sygehus har hjemme på to adresser, i henholdsvis Esbjerg og Grindsted. Sygehuset behandler patienter indenfor næsten alle specialer, såvel medicinske som kirurgiske.

Sygehuset har, i skrivende stund, 500 sengepladser og omkring 2500 ansatte. Årligt indlægges der 42.680 patienter, mens knap 260.000 aflægger besøg i sygehusets ambulatorier.

Projektet indebar en ny kælder, med forbindelse til den eksisterende. Facader der skulle passe ind i det nye facadekoncept. Samt læsseramper for de utallige lastbiler der dagligt fragter linned til og fra depoter udefra. Stueetagen er opbygget i forskudt plan, for at gøre leveringen fra lastbilerne nemmere. Den nye kælder er gravet ned, så den forbindes med sygehusets eksisterende. Derudover er der lavet en elevator ned til kælderen, igen for at effektivisere leverancerne.

Den nye modtagecentral for linned, skal sørge for effektivisering af leverancer til og fra depoter, til de mange patienter, ansatte osv.